

Tilbud på: Udskiftning fra gaskedel til Fjernvarme. (Standart installation).

Idet vi takker for Deres forespørgsel, har vi hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på VVS arbejder til ovennævnte sag.

Tilbuddet indeholder følgende:

Demontering af eksisterende gaskedel.
Demontering af eksisterende Varmtvandsbeholder.
Nedtagning af aftræk til underkant at tag.
Montering af ny fjernvarmeveksler. (leveres af Hobro fjerne varme)
Fremføring af koldt vand til ny veksler.
Fremføring af varmt vand til ny veksler.
Fremføring af varme fremløb til ny veksler.
Fremføring af varme retur til ny veksler.
Fremløb af afløb til sikkerhedsventil på ny veksler. (Kræver der er afløb ved installationen)
Montering af udeføler.
Indregulering af varmeanlæg.
Indregulering af varmestyring.
Udluftning af varmeanlæg.
Afmelding af gasmåler til gasselskabet.

Pris inkl. moms 9.766.-

Hvad betyder en standart installation.

- Gaskedel og varmtvandsbeholder ved siden af hinanden eller over/under hinanden. (hvis der er tale om en gulvstående gaskedel er der en mer pris for demontering ad denne).
- Aftrækket demonteres til underkant loft. (Reparation af tag og væg er ikke inkluderet da det kræver mure eller tømre.)
- Der er en udeføler i forvejen fra gaskedlen.
- Varme og vand installationen sidder i samme rum som, hvor den nye veksler skal placeres.
- Der er afløb ved installationen.

Wicotec Kirkebjerg A/S
Jens Juuls Vej 13
DK-8260 Viby J

+ 45 44 22 00 00
www.wk.dk

CVR 73585511

OBS: For at definere om der er tale om en standart installation skal installationen besigtiges inden opgaven bestilles eller billede dokumentation.

Forbehold:

Der tages forbehold eksisterende stand.

Alt el arbejder er ikke inkluderet i tilbuddet.

Venlig hilsen

Thomas Østergaard Sørensen

Afdelingsleder, VVS



M: 2094 2641

Wicotec Kirkebjerg A/S

T: +45 4422 0000

CVR-nr. 7358551

www.wk.dk



Betzer & Søn



AUT. VVS-INSTALLATØR
BADEVÆRELSE - ALTERNATIV ENERGI
FJERNVARME - NATURGAS - VENTILATION
VAND - VARME - SANITET
BLIK - OG SMEDEARBEJDE

Betzer & Søn ApS · Thurøvej 1 · 9500 Hobro · Tlf. 98 52 41 22 · Fax 98 52 09 70 · info@betzer-vvs.dk · www.betzer-vvs.dk
Bank: Spar Nord 9815 2505772434 · Jutlander Bank 9337 0001432036

Hobro, den 10.03.2023

Standard installation:

I henhold til Deres venlige forespørgsel, fremsendes hermed tilbud på vvs-arbejdet i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Tilbuddet omfatter følgende:

- Demontering samt fjernelse af eksisterende naturgaskedel incl. berørte rørinstallationer.
- Afpropning af gasmåler.
- Montering samt tilslutning af ny komplet fjernvarmeunit incl. udeføler.
- Rørarbejdet ifm. tilslutning af ny fjernvarmeunit til eksisterende vand-, varme-, afløbs- samt fjernvarmerør fra stophaner afsat af Hobro Varmeværk.
- Isolering af nye vand-, varme samt fjernvarmerør ved ny fjernvarmeunit.
- El-tilslutning til eksisterende lovlige el-installation.
- Opstart, indregulering samt instruktion af Termix fjernvarmeunit.

Tilbudspris	kr.	8.000,00
Moms 25 %	kr.	2.000,00
Tilbudspris incl. moms	kr.	10.000,00

Forbehold/udenfor tilbuddet:

- Levering af fjernvarmeunit (leveres af Hobro Varmeværk).
- Fjernelse af gammel lodret aftræk på tag/i skorsten fra naturgaskedel (aftræk fra naturgaskedel bliver siddende på tag/skorsten).
- Lukning af eventuelle huller i vægge/skorsten fra aftræk fra naturgaskedel.
- Nye fjernvarmerør fra afsatte stophaner af Hobro Varmeværk er der i dette standard tilbud regnet med en max længde på 2 mtr. pr. stk. (fremløb & retur) på en installation.
- Længde på ledningstræk mellem ny fjernvarmeunit og udeføler placeret mod nord er regnet med en max længde på 5 mtr.

Såfremt De skulle ønske yderligere oplysninger, hører vi gerne fra Dem, ligesom det skulle glæde os, at modtage Deres ordre. I forventning herom, ser vi frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Thomas Betzer